

Annasvej/Bengtasevej, h fde mod  resund i forbindelse med etablering af ny betonst ttemur (EMN-2021-04825).



I forbindelse med nedbrydning af den eksisterende st ttemur for enden af Annasvej/Bengtasevej, vil det v re n dvendigt at nedbryde en mindre del (ca. 0,45-0,55 m vandret) af den eksisterende h fde mod  resund og midlertidigt fjerne h fdens materialer. Efter st bning af den nye betonst ttemur m.v., vil h fden mod  resund blive reableret ved fastst bning af naturstenene i ny betonm rtel op imod den nye st ttemur.